演劇ホール調光操作卓等改修　仕様書

1　目的

老朽化の進んだ宮崎県立芸術劇場（以下「劇場」と言う。）演劇ホール舞台照明設備のうち、調光操作卓及びその関連設備の改修を行うものである。

2　施工期間（納入期限）

施工は次の期間内で行うこととし、納入期限は施工期間の終期とする。

○始期：平成 22 年 1 月 5 日（火）

○終期：平成 22 年 1 月 25 日（月）

3　納入場所

宮崎県宮崎市船塚 3 丁目 210 番地

メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）　演劇ホール

4　対象

次に掲げる機器を改修の対象とし、各機器の据付・配線・接続用機材、工事及び調整を含むものとする。

(1)調光操作卓

(2)舞台袖操作器

(3)ワイヤレス操作装置

(4)ＤＭＸパッチ盤

(5)持込用コネクタボックス

(6)無線ＤＭＸ装置

(7)ＤＭＸコネクタボックス

改修対象の詳細については、別紙「宮崎県立芸術劇場演劇ホール舞台照明設備改修対象機器要件書」のとおりとし、要件書に定める要件を満たさない場合は、入札対象から除外するものとする。

5　その他

(1)搬入、据付、配線及び調整のすべてを納入期限までに完了すること。なお、調整は納入機器のみではなく、すべての既設機器との調整も含めて行うこととし、納入機器によって舞台照明システム全体に不具合、故障等の問題が生じないようにすること。

(2)設置場所は、劇場係員の指示に従うこと。

(3)既設設備の撤去等によって発生した廃棄物は、落札者の責任において処理すること。

(4)納入機器・システムの取扱説明書（日本語版）を 3 部提出すること。

(5)納入期限までに納入機器の操作方法や取扱いについての講習会等の場を設け、劇場係員及び操作担当スタッフに対する説明を行うこと。

(6)納入機器・システムに対し、1 年間の保証期間を設け、保証期間内に故障又は不具合が発生した場合は、無償で修理を行うこと。

(7)納入機器・システムに故障又は不具合が発生した場合、いつでも劇場と連絡がとれる態勢であること。また、劇場から要請があれば 24 時間以内にスタッフを派遣し、点検、修理等の対応を行うこと。